

Смета на проведение работ по установке ограждения в ЖК «Вектори»

№	Наименование	Технические хар-ки	Ед. Изм.	Кол-во	Цена	Сумма, с НДС
1	Панель ограждения сварная в 1700х3000 (В Ш) пр-во Россия	заполнение п/труба 15х15х1,5мм, горизонтальный прогон п/труба 40х20х2мм, полимерно-порошковое покрытие, RAL 9005	шт	45	12300-00	553500-00
2	Столб L-2500 пр-во Россия	под бетонирование, с заглушкой ПВХ, 60х60х3,0мм, полимерно-порошковое покрытие, RAL 9005	шт	45	2090-00	94050-00
3	Ворота распашные 1850х4000 (В Ш) пр-во Россия	заполнение п/труба 15х15х1,5мм, рама 60х40х2мм, столб опора 80х80х3,0мм, полимерно-порошковое покрытие RAL 9005 (+ логотип ЖК)	к-т	1	42000-00	42000-00
4	Калитка 1850х1200 (В Ш) пр-во Россия	под бетонирование, заполнение п/труба 15х15х1,5мм, рама 60х40х2мм, столб опора 80х80х3,0мм, полимерно-порошковое покрытие, RAL 9005	к-т	2	15600-00	31200-00
5	Автоматика распашных ворот "ВФТ" пр-во Италия	Привод RHOVOS BT KIT A, фотоэлементы безопасности по две пары на ворота, лампа сигнальная, эл/магнитный замок ML-400 кг	к-т	1	37000-00	37000-00
6	Видеодомофонное оборудование калитки "VIZIT"	Блок вызова VIZIT БВД-432RCB, блок управления домофоном БУД-485P, монтажный комплект MKF-432, комплект монтажный MK-RD, кнопка выход сенсорная EXIT	к-т	2	25900-00	51800-00
7	GSM модуль для управления воротами "DOORHAN"	1000, замок эл/магн ML-400-50, GSM модуль для управления воротами "DOORHAN"	шт	1	10200-00	10200-00
8	Материалы и оборудование					819750
9	Бурение и бетонирование L-1500 D-300, бетон М-150					30000
10	Монтаж и пусконаладка					305000
	Итого (включая НДС и РКО)					1 212 487,50